

08/10/2023
 דף מס': 001

כתב כמויות

יהושפט ואחז
 מבנה 1 הסדרי תנועה

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 01 הסדרי תנועה	
				תת פרק 01.001 הסדרי תנועה	
				תכנון וביצוע הסדרי תנועה ובטיחות כולל החזרת מצב הסימונים בכביש ובמיסעה לקדמותו, כולל צביעת אבני שפה, פסי הפרדה, מעברי חציה, חניות, חניות נכים וכו'	01.001.0001
40,000.00	40,000.00	1.00	קומפ'		
40,000.00					סה"כ הסדרי תנועה

08/10/2023
 דף מס': 002

יהושפט ואחז
 מבנה 2 אחז

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				פרק 40 פיתוח נופי	
				תת פרק 40.052 עבודות הכנה ופירוק	
44,000.00	22.00	2,000.00	מ"ר	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ מחיר כולל פינוי לכל מרחק כולל אגרות והטלים	40.052.0001
13,000.00	6.50	2,000.00	מ"ר	הפירה במצע קיים לעומק כ - 5 עד 10 ס"מ סילוק החומר החפור, וביצוע חרישה, אספקה של מצע סוג א', הרטבה והידוק של פני מצע קיים, לקבלת שתית מפולסת ומהודקת לפני פיזור חול בשטחים במקומות שפורק אספלט/ ריצוף ומיועד לריצוף / אספלט	40.052.0002
15,400.00	22.00	700.00	מטר	פירוק אבני שפה ופנויין	40.052.0003
				תת פרק 40.053 ריצוף באבנים משתלבות	
231,000.00	165.00	1,400.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 7 ס"מ, דגם "לינארית" או "נטורה הונד" או "כרמלסטון אלגנט" או ש"ע במידות 16/8 ס"מ, 16/16 ס"מ או 16/24 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גווי קוקטייל	40.053.0570
108,000.00	180.00	600.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "טרנטו מסותתת" או ש"ע במידות: 10/12.5 ס"מ, 13.5/14.5 ס"מ, 13.5/21.6 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן	40.053.0798
				תת פרק 40.054 אבני שפה וגן, אבני תיחום	
71,400.00	102.00	700.00	מטר	אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	40.054.0020
				פרק 51 סלילת כבישים ורחבות	
				תת פרק 51.010 עבודות הכנה ופירוק	
27,600.00	12.00	2,300.00	מ"ר	קיצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 מ"ר	51.010.0408

08/10/2023
 דף מס': 003

יהושפט ואחז
 מבנה 2 אחז

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
1,500.00	15.00	100.00	מטר	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד 17.5 ס"מ, לצורך התחברות	51.010.0430
276.00	92.00	3.00	יח'	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד	51.010.0900
תת פרק 51.040 עבודות אספלט					
5,750.00	2.50	2,300.00	מ"ר	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	51.040.0016
121,900.00	53.00	2,300.00	מ"ר	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0045
3,600.00	36.00	100.00	מטר	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	51.040.0210
35,000.00	50.00	700.00	מ"ר	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	51.040.0211
1,750.00	2.50	700.00	מ"ר	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	51.040.0212
21,000.00	750.00	28.00	מטר	פסי האטה מסוג גבשושית קשתית ברוחב עד 4 מ' ובגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט נושאת על הכביש בעובי משתנה, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	51.040.0213
189,000.00				סה"כ 51.040	
701,176.00				סה"כ אחז	

08/10/2023
 דף מס': 004

יהושפט ואחז
 מבנה 3 יהושפט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 עבודות תאורה					
תת פרק 08.001 עבודות תאורה					
08.001.0001	אספקה והתקנה של עמודי תאורה חדשים במקום הקיימים ע"פ פרט עירייה	יח'	10.00	7,500.00	75,000.00
08.001.0002	פירוק עמודי תאורה קיימים ופינוי למחסני העירייה	מטר	10.00	1,250.00	12,500.00
08.001.0003	תוספת לסעיף 12.001.001 עבור העתקת עמוד ע"פ הוראות מפקח, כולל חפירה, כבלים, חיבורים וכל הנדרש יסוד לעמוד תאורה במידות 60/60/80 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבת בור, סט ברגי יסוד מגולבניים 3/4 באורך 500 מ"מ, 3 שרולים בקוטר 80 מ"מ עבור כבלי זינה וכן 3 צינורות 32 מ"מ כפיף כבד להשחלת גידי הארקה, יציקת בטון ב- 30 קומפ'. השרוול הרזרבי יאטם בפוליאוריטן מוקצף.	קומפ'	5.00	4,000.00	20,000.00
פרק 40 אבני שפה ריצופים ומדרגות					
תת פרק 40.006 עבודות ריצוף					
40.006.0256	אבן שפה/ אבן אי/ אבן גן על יסוד ומשענת בטון.	מטר	400.00	102.00	40,800.00
40.006.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	3,200.00	125.00	400,000.00
40.006.0339	אבן תעלה במידות 30/50/10 ס"מ על יסוד ומשענת בטון	מטר	300.00	110.00	33,000.00
40.006.0340	אבן מעבר בכניסות לרחוב	מטר	50.00	110.00	5,500.00

08/10/2023
 דף מס': 005

יהושפט ואח
 מבנה 3 יהושפט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 עבודות פיתוח					
תת פרק 51.001 עבודות פירוקים					
51.001.0043	התאמת מכסה תא בקרה עגול בקוטר כלשהו למפלים ולשיפוע הכביש באמצעות טבעות עשויות מפברגלס משוריין עד 10 ס"מ כדוגמת " מתאם אביב " של חברת "עמיד אנטרפרייז" או שו"ע ובהתאם למפרט היצרן	יח'	20.00	550.00	11,000.00
51.001.0060	פירוק וסילוק ריצוף מסוג כלשהו במסגרת עבודות החלפת מדרכות וכבישים כולל אבני תעלה, אבני הפרדה ותיחום, אבן אי, שפה. מחיר כולל פינוי לאתר שפך מאושר ע"י הרשות (המחיר הנו לכל מרחק ותשלום אגרות והטלים).	מ"ר	3,200.00	22.00	70,400.00
תת פרק 51.002 עבודות עפר					
51.002.0018	חפירה במצע קיים לעומק כ - 5 עד 10 ס"מ סילוק החומר החפור, וביצוע חרישה, אספקה של מצע סוג א', הרטבה והידוק של פני מצע קיים, לקבלת שתית מפולסת ומהודקת לפני פיזור חול בשטחים במקומות שפורק אספלט/ ריצוף ומיועד לריצוף / אספלט	מ"ר	3,200.00	6.50	20,800.00
תת פרק 51.004 עבודות תמרור					
51.004.0001	החלפת עמודי תמרור בעמודים חדשים כולל כל הנדרש (ביסוס, זיפות וכו')	יח'	7.00	350.00	2,450.00
פרק 52 גיבון					
תת פרק 52.001 גיבון					
52.001.0001	כריתה/ העתקה של עצים בוגרים	יח'	4.00	750.00	3,000.00
52.001.0002	חידוש צנרת גיבון ע"פ תכנית פיתוח חדשה, כולל חיבור לראש מערכת	קומפ'	1.00	60,000.00	60,000.00
					754,450.00
					סה"כ יהושפט

08/10/2023
 דף מס': 006

יהושפט ואחז
 מבנה 4 עבודות מים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 57 הוראות כלליות</p> <p>תת פרק 57.001 הוראות כלליות</p> <p>תוכנית שיקום מערכת המים ברחובת אחז ויהושפט ראה תוכנית מס' 02-6570 + פרטים סטנדרטיים</p> <p>תוואי הצינור הזמני יקבע על ידי המפקח באתר בעיצה עם הקבלן.</p> <p>מגוף ללחץ עבודה של 16 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי לרבות אוגנים נגדיים</p> <p>ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 3 מטר</p> <p>חיבור קו מים חדש לקו מים קיים, חיבור לקו הקיים באמצעות אביזרים חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות (חפירה, עבודות, אביזרים הנדרשים לביצוע החיבור)</p>	
				<p>פרק 58 רחוב אחז - מים</p> <p>תת פרק 58.001 עבודות מוקדמות</p>	
6,000.00	6,000.00	1.00	קומפ'	<p>58.001.0010 איתור מוקדם של כלל תשתיות בתחום העבודה ולפי הנחיות המפקח - המחיר כולל חפירות גישוש.</p>	
5,000.00	5,000.00	1.00	קומפ'	<p>58.001.0030 פירוק מערכות מים קימות (לדוגמת- הידרנטים, שוחות מגופים, קטעי צינורות וכו') וסילוק מהאתר לפי הנחיות המפקח באתר.</p>	
17,500.00	350.00	50.00	מ"ק	<p>58.001.0045 clsm (באישור מפקח)</p>	

08/10/2023
 דף מס': 007

יהושפט ואחז
 מבנה 4 עבודות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 58.002 צנרת מים					
58.002.0192	צינור עשוי פוליאטילן מצולב דרג 12 , בקוטר 50 מ"מ עמיד U.V ובעומק מ כלשהו' מונח בשטח בנוי לרבות ספחים מכל הסוגים, מסעפים לחיבורים לבתים, התגברות על מכשולים, גדרות, קירות תומכים, פירוק משטחים מרוצפים מכל הסוגים ברוחב 1.5 מ', אספלטים, בטונים, חפירה ו/או חציבה סילוק פסולת וחומר עודף לאתר שפך מאושר, בכל מרחק כולל אגרות והטלים, מילוי החפירה בחול מהודק בשכבות, סרט סימון בהתאם לפרט, מצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם למיקום הצינור (כביש או מדרכה/שביל) , שטיפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' הכל כמפורט בפרטים ובמפרט הטכני.	מטר	75.00	120.00	9,000.00
58.002.0196	כנ"ל צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 75 מ"מ דרג 12	מטר	75.00	165.00	12,375.00
58.002.0200	כנ"ל צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 110 מ"מ דרג 12,	מטר	40.00	260.00	10,400.00
58.002.0204	כנ"ל צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 160 מ"מ דרג 12, לרבות כל עבודות וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק .	מטר	280.00	400.00	112,000.00
58.002.0320	התחברות למערכת מדידה קיימת בקוטר 1"-3/4", בהתאם לפרט, לרבות מסעף על הקו הראשי, קטע צינור באורך עד-3.0 מ', עד חזית המגרש, אספקה והתקנה של זקף 40 מ"מ, קטעי צנרת פוליאטילן דרג 16, בקוטר 40-63 מ"מ, ספחים לריתוך חשמלי, שרוול מפיו.י.סי. דרג 10 בקוטר 110 מ"מ לעיגון ההכנה, חצץ, בטון ומגוף כדורי 1" תוצרת "שגיב" או ש.ע., פירוק ההזנה הקיימת למערכת המדידה והתחברות למערכת כולל ספחים/רקורד וכו' כנדרש, גישור הארקה, וכו' הכל קומפלט לקבלת חיבור למערכת מדידה קיימת	יח'	8.00	800.00	6,400.00

08/10/2023
 דף מס': 008

יהושפט ואחז
 מבנה 4 עבודות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
58.002.0500	חבור מים לגינון בקוטר 1.5" לפי הנחית המפקח לרבות מד מים, 2 ברזים 1.5" מעברים ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), כולל חבור לקו מים ראשי עד 3 מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד 3 מ' ו"גשר" הארקה .	יח'	2.00	1,500.00	3,000.00
58.002.0510	התחברות למערכת מדידה קיימת בקוטר 1½"-2" לרבות החלפת הצינור הזקוף שיוצא מהקרקע לפני המגוף, בצינור פקסגול 63 מ"מ מותקן בשרוול מגן 4" עשוי צינור פי.וי.סי. דרג 10 עם מילוי חצץ ועיגון בטון, מגוף 2"-1 1/2" אלכסוני תוצרת "דורות" או ש.ע., פירוק ההזנה הקיימת והתחברות למערכת המדידה כולל ספחים וקטעי צנרת כנדרש.	יח'	6.00	1,300.00	7,800.00
תת פרק 58.003 חיבורים ואביזרים ברשת המים					
58.003.0314	מגוף טריז בקוטר 2" עם ציפוי רילסן פנים וחוץ, ציר ואביזרים פנימיים מותקן על קו מים חדש עשוי פוליאתילן מצולב, לרבות מופות לריתוך חשמלי, מתאמי אוגן, אוגנים, תא ביקורת עשוי חוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה יצקת D400 בקוטר 60 ס"מ, חצץ, מאריך ציר, וכו', הכל כמפורט בפרטים.	קומפ'	3.00	4,000.00	12,000.00
58.003.0318	מגוף טריז בקוטר 4" עם ציפוי רילסן פנים וחוץ, ציר ואביזרים פנימיים מותקן על קו מים חדש עשוי פוליאתילן מצולב, לרבות מופות לריתוך חשמלי, מתאמי אוגן, אוגנים, תא ביקורת עשוי חוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה יצקת D400 בקוטר 60 ס"מ, חצץ, מאריך ציר, וכו', הכל כמפורט בפרטים.	קומפ'	1.00	5,500.00	5,500.00
58.003.0320	מגוף טריז בקוטר 6" עם ציפוי רילסן פנים וחוץ, ציר ואביזרים פנימיים מותקן על קו מים חדש עשוי פוליאתילן מצולב, לרבות מופות לריתוך חשמלי, מתאמי אוגן, אוגנים, תא ביקורת עשוי חוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה יצקת D400 בקוטר 60 ס"מ, חצץ, מאריך ציר, וכו', הכל כמפורט בפרטים.	קומפ'	2.00	6,000.00	12,000.00

08/10/2023
 דף מס': 009

יהושפט ואחז
 מבנה 4 עבודות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
58.003.0400	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "3 , זקף חרושתי קוטר "4 מאוגן ללא מתקן שבירה	קומפ'	4.00	3,000.00	12,000.00
58.003.0410	תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת הצפה	יח'	4.00	1,000.00	4,000.00
58.003.0460	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 160 מ"מ לקו קיים מסוג כלשהו בכל בקוטר.	קומפ'	2.00	2,500.00	5,000.00
פרק 59 רחוב יהושפט - מים					
תת פרק 59.001 עבודות מוקדמות					
59.001.0010	איתור מוקדם של כלל תשתיות בתחום העבודה ולפי הנחיות המפקח מחיר כולל חפירות גישוש.	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
59.001.0020	אספקה התקנה ופירוק של צינור מים זמני מצינור פקסגול דרג 12 בקוטר 75 מ"מ כולל חיבור למקור מים משתנה, הנחת הצינור בתוואי שיקבע הקבלן באישור המפקח, חיבור מים לצרכנים (חיבור למד מים קיים) פירוק הצינור הזמני וסילוק מהאתר.	מטר	520.00	120.00	62,400.00
59.001.0030	פירוק מערכות מים קימות (כמו הידרנטים, שוחות מגופים, קטעי צינורות וכו') וסילוק מהאתר לפי הנחיות המפקח באתר.	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
תת פרק 59.002 צנרת מים					
הצינור אספקת המים בקוטר 160 מ"מ יונח בצמוד או במקום הצינור הקיים בהתאם להנחיות המפקח באתר.					

08/10/2023
 דף מס': 010

יהושפט ואחז
 מבנה 4 עבודות מים

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
45,600.00	120.00	380.00	מטר	צינור עשוי פוליאטילן מצולב דרג 12 , בקוטר 50 מ"מ עמיד U.V ובעומק מ כלשהו' מונח בשטח בנוי לרבות ספחים מכל הסוגים, מסעפים לחיבורים לבתים, התגברות על מכשולים, גדרות, קירות תומכים, פירוק משטחים מרוצפים מכל הסוגים ברוחב 1.5 מ', אספלטים, בטונים, חפירה ו/או חציבה סילוק פסולת וחומר עודף לאתר שפך מאושר , לכל מרחק כולל אגרות והטלים, מילוי החפירה בחול מהודק בשכבות, סרט סימון בהתאם לפרט, מצע סוג א' מהודק בשכבות בהתאם למיקום הצינור (כביש או מדרכה/שביל) , שטיפה, חיטוי, בדיקת לחץ וכו' הכל כמפורט בפרטים ובמפרט הטכני.	59.002.0192
6,600.00	165.00	40.00	מטר	כנ"ל צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 75 מ"מ דרג 12	59.002.0196
152,000.00	400.00	380.00	מטר	כנ"ל צינורות פוליאטילן מצולב לפי ת"י 1519 בקוטר 160 מ"מ דרג 12	59.002.0204
33,600.00	800.00	42.00	יח'	התחברות למערכת מדידה קיימת בקוטר 1"-3/4, בהתאם לפרט, לרבות מסעף על הקו הראשי, קטע צינור באורך עד-3.0 מ', עד חזית המגרש, אספקה והתקנה של זקף 40 מ"מ, קטעי צנרת פוליאטילן דרג 16, בקוטר 40-63 מ"מ, ספחים לריתוך חשמלי, שרוול מפי.וי.סי. דרג 10 בקוטר 110 מ"מ לעיגון ההכנה, חצץ, בטון ומגוף כדורי 1" תוצרת "שגיב" או ש.ע., פירוק ההזנה הקיימת למערכת המדידה והתחברות למערכת כולל ספחים/רקורד וכו' כנדרש, גישור הארקה, וכו' הכל קומפלט לקבלת חיבור למערכת מדידה קיימת	59.002.0320
3,000.00	1,500.00	2.00	יח'	חבור מים לגיבון בקוטר 1.5" לפי הנחית המפקח לרבות מד מים, 2 ברזים 1.5" מעברים ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), כולל חבור לקו מים ראשי עד 3 מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד 3 מ' ו"גשר" הארקה .	59.002.0500

08/10/2023
 דף מס': 011

יהושפט אחז
 מבנה 4 עבודות מים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 59.003 חיבורים ואביזרים ברשת המים					
59.003.0314	מגוף טריז בקוטר 2" עם ציפוי רילסן פנים וחוץ, ציר ואביזרים פנימיים מותקן על קו מים חדש עשוי פוליאתילן מצולב, לרבות מופות לריתוך חשמלי, מתאמי אוגן, אוגנים, תא ביקורת עשוי חוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה יצקת D400 בקוטר 60 ס"מ, חצץ, מאריך ציר, וכו', הכל כמפורט בפרטים.	קומפ'	10.00	4,000.00	40,000.00
59.003.0320	מגוף טריז בקוטר 6" עם ציפוי רילסן פנים וחוץ, ציר ואביזרים פנימיים מותקן על קו מים חדש עשוי פוליאתילן מצולב, לרבות מופות לריתוך חשמלי, מתאמי אוגן, אוגנים, תא ביקורת עשוי חוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה יצקת D400 בקוטר 60 ס"מ, חצץ, מאריך ציר, וכו', הכל כמפורט בפרטים.	קומפ'	2.00	6,000.00	12,000.00
59.003.0400	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר 3" , זקף חרושתי קוטר 4" מאוגן ללא מתקן שבירה	קומפ'	6.00	3,000.00	18,000.00
59.003.0410	תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר 4" , למניעת הצפה	יח'	6.00	1,000.00	6,000.00
59.003.0460	חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר 160 מ"מ לקו קיים מסוג כלשהו בכל בקוטר.	קומפ'	2.00	2,500.00	5,000.00
					637,175.00

סה"כ עבודות מים

08/10/2023

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 012

יהושפט אחז

סך מבנה	סך פרק	
40,000.00	40,000.00	מבנה 1 הסדרי תנועה פרק 01 הסדרי תנועה סה"כ 1 הסדרי תנועה
701,176.00	482,800.00 218,376.00	מבנה 2 אחז פרק 40 פיתוח נופי פרק 51 סלילת כבישים ורחבות סה"כ 2 אחז
754,450.00	107,500.00 479,300.00 104,650.00 63,000.00	מבנה 3 יהושפט פרק 08 עבודות תאורה פרק 40 אבני שפה ריצופים ומדרגות פרק 51 עבודות פיתוח פרק 52 גינון סה"כ 3 יהושפט
637,175.00	239,975.00 397,200.00	מבנה 4 עבודות מים פרק 57 הוראות כלליות פרק 58 רחוב אחז - מים פרק 59 רחוב יהושפט - מים סה"כ 4 עבודות מים

08/10/2023

דף מס': 013

יהושפט ואחז

סך מבנה	
40,000.00	מבנה 1 הסדרי תנועה
701,176.00	מבנה 2 אחז
754,450.00	מבנה 3 יהושפט
637,175.00	מבנה 4 עבודות מים

סך הכל	
2,132,801.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן